

ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση εισόδου καταπακτής στον υποσταθμό του κτιρίου Γ. Γεννηματά του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποξήλωση της ήδη υπάρχουσας κατασκευής και μεταφορά της από τον Ανάδοχο σε χώρο που θα του υποδείξει το Ίδρυμα.

Κατασκευή χείλους περιμετρικά του ανοίγματος της καταπακτής.

Η κατασκευή συρόμενης καταπακτής θα αποτελείται από 2 μεταλλικά τμήματα μήκους 2,5μ , πλάτους 2,00μ , η κίνηση θα είναι επάλληλη έτσι ώστε να αφήνουν ελεύθερο όλο το άνοιγμα .

Η κατασκευή του κάθε τμήματος θα είναι από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς διατομής 38X38X2mm που θα σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμο πλαίσιο μήκους 2500mmX2000mm και χωρισμένο ανά 500mm , η επάνω επιφάνεια θα αποτελείται από γαλβανισμένη λαμαρίνα τύπου κριθαράκι πάχους τουλάχιστον 3mm προκειμένου η όλη κατασκευή να είναι βατή. Κολλήσεις Αργκόν και να γίνει ψυχρό γαλβάνισμα για την αποφυγή διαβρώσεων.

Η κίνηση των δύο πλαισίων θα γίνεται πάνω σε διπλούς οδηγούς τύπου (U) μήκους 7500mm

Τα ράουλα κατάλληλου μεγέθους για το βάρος της κατασκευής θα είναι από τεφλόν για ομαλή κίνηση χωρίς να απαιτείται επιπλέον λίπανση και η στήριξή τους θα είναι σε συμπαγή άξονα κατασκευασμένο σε τόρνο.

Τα συρόμενα φύλλα θα κλειδώνουν στην κλειστή θέση ώστε να μην επιτρέπεται η κίνηση από αναρμόδια άτομα.

Η κατασκευή και όλες οι διαμορφώσεις και λεπτομέρειές της να είναι με τρόπο που να μην επιτρέπει την είσοδο όμβριων υδάτων και σκουπιδιών στο υπόγειο.

Να περιλαμβάνονται χειρολαβές και στα δύο επάλληλα φύλλα, παρόμοιου τύπου με τις υπάρχουσες, ώστε να μην χρειάζεται να σκύβει ο χειριστής.

Ο ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Στο κόστος περιλαμβάνεται ό,τι άλλο μερεμέτι απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η δαπάνη περιλαμβάνει την εργασία, όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την παράδοση του χώρου σε πλήρη και καλή λειτουργία.
- Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού:
 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους της παρούσης εισήγησης.
 2. Βεβαίωση ότι έλαβε πλήρη και καλή γνώση της υπάρχουσας κατάστασης.
- Εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών και πλήρους και καλής λειτουργίας για ένα έτος.
- Οι εργασίες αφορούν στην αποξήλωση των παλαιών στοιχείων, την μεταφορά και την απομάκρυνση των αχρήστων υλικών, μερεμετίσματα για την ολοκλήρωση των εργασιών και τον πλήρη καθαρισμό των χώρων εργασιών. Η απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών από τους χώρους να είναι άμεση.
- Η έναρξη να πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με το νοσοκομείο

- Ο ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας καθώς οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία (μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών, κλπ., απομάκρυνση μπαζών και ακρήστων από τους χώρους του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου χώρου).
- Να γίνουν μετρήσεις στους χώρους από τον ανάδοχο για την ακρίβεια των διαστάσεων και την καλή προσαρμογή των υλικών.
- Όλα τα υλικά να λάβουν την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας πριν από την τοποθέτησή/εφαρμογή τους. Καλή τοποθέτηση και προσεκτικό φινίρισμα σε όλες τις επιφάνειες ακμές και γωνίες.
- Να δοθεί προσοχή στις λοιπές εγκαταστάσεις των χώρων για να μην προκληθούν βλάβες και τυχόν επεμβάσεις κατόπιν συνεννόησης.
- Ο ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Έναρξη εργασιών εντός 5 ημερών από την ανάθεση. Ολοκλήρωση εργασιών εντός 1 ημέρας από την έναρξή τους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εκτίμηση κόστους εργασιών: Τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.