

**ΘΕΜΑ: προμήθεια και τοποθέτηση ογκομετρητή πετρελαίου στο λεβητοστάσιο του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση ενός μετρητή και του καταγραφικού του στο σημείο από το οποίο εισέρχεται το πετρέλαιο στην εξωτερική δεξαμενή που χρησιμοποιεί το λεβητοστάσιο. Να διαμορφωθεί κατάλληλο τμήμα στην είσοδο του μετρητή σωλήνωσης 3" με σπείρωμα για να βιδώνονται οι διάφοροι αντάπτορες των βυτίων. Να διαμορφωθεί κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα / κουβούκλιο, ώστε ο μετρητής να είναι πλήρως προστατευμένος και ασφαλισμένος. Το σύστημα του μετρητή / καταγραφικού να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά που να πιστοποιούν απέναντι στην Ελληνική Νομοθεσία την ακρίβεια της μέτρησης.

Να γίνει προμήθεια του μετρητή που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	Μετρητής Πετρελαίου MC515 3" 100-1000lpm με σώμα, φίλτρο, αεροδιαχωριστή, aircheck valve και ονομαστικής πίεση λειτουργίας 10,5bar. Ο μετρητής να διαθέτει μηχανικό καταγραφικό, με πέντε (5) ψηφία καταγραφής και ακρίβεια ένδειξης καταγραφής δέκατο λίτρου (1/10lt).	71351xxx	1 τεμ.

*Πίνακας 1. Περιγραφή ογκομετρητή*

Οι εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του ογκομετρητή περιγράφονται παρακάτω:

1. Εγκατάσταση ογκομετρητή
2. Προμήθεια και τοποθέτηση ενός μεταλλικού ερμαρίου για προστασία του μετρητή από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και από κλοπή
3. Λοιπές απαραίτητες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις για τη λειτουργία του ογκομετρητή

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει:

- Να καταθέσει πέραν της κλειστής οικονομικής προσφοράς, και ξεχωριστή κλειστή τεχνική προσφορά, στην οποία να περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα, καθώς και οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν.
- Προτού την κατάθεση της προσφοράς του, να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υπάρχουσας κατάστασης και να καταθέσει σχετική βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον υποδιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας ή την προϊσταμένη του Τεχνικού Τμήματος.

Στο κόστος περιλαμβάνονται οι εργασίες, τα υλικά και τα μικροϋλικά που απαιτούνται για την επισκευή.

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο κατά το δυνατόν με την παρουσία προσωπικού του Τεχνικού Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του, το προσωπικό του νοσοκομείου καθώς και για κάθε τρίτο άτομο που μπορεί να διέρχεται από τους χώρους στους οποίους θα εκτελέσει εργασίες.

Έναρξη των εργασιών εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάθεση των εργασιών και ολοκλήρωση εντός δύο (2) ημερών.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Ανάδοχος να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου τα παρακάτω:

1. Δελτία Εργασιών όπου θα αναφέρονται λεπτομερώς οι εργασίες που εκτελέστηκαν
2. Πιστοποιητικά του ογκομετρητή.

Τα άχρηστα υλικά να μεταφερθούν από τον Ανάδοχο σε χώρο εντός του Νοσοκομείου που θα του υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.

### **ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ**

Υλικών: 10.000,00€ (δέκα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Εργασιών: 2.000,00€ (δύο χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ