

ΘΕΜΑ : Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης στο χώρο της πρώην κλινικής στη ΝΜΝΘ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρόκειται σύστημα πυρανίχνευσης ελεγχόμενο από κεντρική μονάδα τύπου Honeywell Notifier ID, με 25 οπτικούς ανιχνευτές καπνού, 8 θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές, 2 σειρήνες και 2 μπουτόν.

Οι εργασίες να ακολουθούν το πρότυπο EN54-14 και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- Αντικατάσταση δύο (2) συσσωρευτών πίνακα πυρανίχνευσης 12V 7Ah (20hr) κλειστού τύπου οξέος μολύβδου επαναφορτιζόμενων χωρίς συντήρηση με δύο (2) έτη εγγύηση
- Έλεγχο των στοιχείων του Κεντρικού Πίνακα
- Έλεγχο καταχωρήσεων αρχείων συμβάντων, τεχνική εξακρίβωση των ενεργών συναγερμών και προειδοποιήσεων και άμεση αποκατάσταση αυτών σε περίπτωση που δεν απαιτούνται ανταλλακτικά ή που αυτά παρέχονται από το νοσοκομείο
- Ρυθμίσεις των βαθμίδων τροφοδοσίας και της αυτόματης φόρτισης των συσσωρευτών
- Αποξήλωση, έλεγχος και καθαρισμός όλων των ανιχνευτών σημειακής αναγνώρισης
- Οπτική επιθεώρηση καλής προσαρμογής υλικών και έλεγχος καλής λειτουργίας των ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συναγερμών και ενεργοποίηση όλων των ανιχνευτών, φαροσειρήνων και των μπουτόν

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού ως προς το είδος και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.
2. Στο κόστος της συντήρησης περιλαμβάνονται τα μικροϋλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την παράδοση του συστήματος σε πλήρη και καλή λειτουργία και την εγγύηση πλήρους και καλής λειτουργίας ενός έτους αναφορικά με τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει και τις εργασίες που θα παρέχει.
4. Ο Ανάδοχος να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό για όλες τις απαιτούμενες από την τεχνική περιγραφή εργασίες.
5. Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα προσυμφωνημένο με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και υποχρεωτικά με την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας.
6. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία των εργαζόμενων της εταιρίας και του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. Όλα τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών θα παρέχονται από τον Ανάδοχο.
7. Ο Ανάδοχος να υλοποιήσει τις εργασίες με δικά του εργαλεία και μέσα, τα οποία να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μη δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις.

8. Μετά το πέρας των εργασιών να παραδοθούν στο νοσοκομείο δελτίο εργασιών και πίνακας υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και οικονομικοτεχνική προσφορά για οποιεσδήποτε επισκευές προκύψουν ή βελτιώσεις που απαιτούνται ή προτείνονται.
9. Σύνταξη Τεχνικής Προσφοράς:
- Αποδεικτικό ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος διαθέτει εκπαιδευμένους τεχνικούς από τον κατασκευαστικό οίκο του εξοπλισμού για την επιδιόρθωση, συντήρηση και επικύρωση του εξοπλισμού.
 - Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικείμενου της σύμβασης.
 - Μοντέλο προσφερόμενων συσσωρευτών και τεχνικό φυλλάδιο.

Εκτιμώμενο κόστος:

Υλικών: Εξήντα πέντε ευρώ (65,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Εργασιών: Εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ (935,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Συνολικό κόστος: Χίλια ευρώ (1.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ