

ΘΕΜΑ : Παρεμβάσεις στον ανελκυστήρα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Πατρών ώστε να είναι κατάλληλος για χρήση από ΑΜΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι απαραίτητες εργασίες και υλικά για την μετατροπή του εν λόγω ανελκυστήρα ώστε να είναι κατάλληλος για χρήση από ΑΜΕΑ είναι κατ' ελάχιστον οι παρακάτω:

- Προμήθεια και εγκατάσταση πόρτας ασφαλείας (αυτόματος αρθρωτής τύπου bus) στον θάλαμο του ανελκυστήρα για την προστασία των επιβαινόντων από τυχόν επαφή τους με τον τοίχο του φρεατίου.
- Τοποθέτηση κινητού εύκαμπτου καλωδίου κατάλληλων χαρακτηριστικών για την ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ του πίνακα ελέγχου (controller) και της θύρας. Υλοποίηση όλων των απαραίτητων διαμορφώσεων στο θάλαμο.
- Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αυτομάτων μηχανισμών ανοίγματος και κλεισίματος ημιαυτομάτων θυρών ορόφων.
- Προμήθεια και εγκατάσταση κατακόρυφης κομβιοδόχου θαλάμου ΑΜΕΑ που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:
 - Φωτισμό ασφαλείας με εγγραφή λογότυπου.
 - Οθόνη LCD που θα έχει ενδείξεις ορόφου, βέλη πορείας, ένδειξη υπερφόρτωσης με buzzer, ένδειξη phone connected, call registered και φωτισμό ασφαλείας.
 - Αναγγελία ορόφων.
 - Ηχητική ένδειξη κατά την πίεση των κομβίων εντολής.
 - Διαμόρφωση των αποστάσεων και της θέσης των κομβίων κατά το πρότυπο EN-81.20.
 - Σήμανση βασικού ορόφου.
 - Μπουτόν full ΑΜΕΑ κατά το πρότυπο EN-81.70 class 1 και EN- 81.80 (περιλαμβάνεται η γραφή Braille).
- Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κομβιοδόχων ορόφου ΑΜΕΑ που θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:
 - Οθόνη LCD που θα έχει ενδείξεις οροφοένδειξης, βέλη πορείας και ένδειξη out of service.
 - Μπουτόν κλήσης υψηλής φωτεινότητας με led (EN 81.80 class1) (περιλαμβάνεται η γραφή Braille).
 - Κάλυμμα κομβιοδόχου ανοξείδωτο σατινέ.
 - Ηχητική ένδειξη κατά την πίεση των κομβίων εντολής.
 - GONG δυο ήχων ανόδου - καθόδου.

- Βάση και εξαρτήματα στήριξης.
- Προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων καλωδίων και ηλεκτρονόμων για τη διασύνδεση των επιπλέον ενδείξεων και λειτουργιών με τον πίνακα αυτοματισμού.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στη δαπάνη να περιλαμβάνονται το κόστος των εργασιών και όλων των ανταλλακτικών και μικροϋλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του ανελκυστήρα σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε προσυμφωνημένο χρόνο με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, και κατά το δυνατόν, παρουσία προσωπικού του Τεχνικού Τμήματος

Οι εργασίες να ξεκινήσουν άμεσα από την εντολή κλήσης του νοσοκομείου και ο χρόνος ολοκλήρωσης τους να μην ξεπερνά τις ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του νοσοκομείου.

Εγγύηση υλικών και εργασιών τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια του προσωπικού του, των παρευρισκόμενων στους χώρους εργασιών και των εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απομάκρυνση των αχρήστων από τους χώρους και την παράδοση των εγκαταστάσεων σε πλήρη και καλή λειτουργία.

Μετά το πέρας των εργασιών να παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου δελτίο εργασιών.

Εκτίμηση κόστους:

Υλικών: 3.310,00€ (τρεις χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ) άνευ ΦΠΑ

Εργασιών: 1.528,00€ (χίλια πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ) άνευ ΦΠΑ

Συνολικό κόστος: 4.838,00€ (τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ) άνευ ΦΠΑ ήτοι 6.000€ (έξι χιλιάδες ευρώ) συμπ. ΦΠΑ.